

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省理工中等专业学校体育馆装修改造

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
1	房间一						
2	拆除工程						
3	砖砌体拆除		m3	4.05			
4	立面块料拆除		m2	34.28			
5	镜面玻璃	1. 拆除墙面镜子	m2	21.95			
6	栏杆、栏板拆除	1. 舞蹈压腿杆拆除	m	15			
7	灯具拆除	1. 长条灯具拆除	套	12			
8	灯具拆除	1. 圆灯拆除	套	6			
9	铲除油漆面	1. 铲除原有墙面乳胶漆	m2	59.51			
10	铲除油漆面	1. 铲除原有天棚乳胶漆	m2	106.4			
11	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除木地板	m2	81.8			
12	通风道、烟道拆除		m	9			
13	新建工程						
14	砌块墙	1. 20cm厚加气块墙	m3	4.02			
15	挂网	1. 墙面挂网	m2	20.09			
16	墙面一般抹灰	1. 20mm水泥砂浆抹灰 2. 其它说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	20.09			
17	抹灰面油漆	1. 基层类型：内墙面 2. 刮腻子遍数：两道 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆 4. 其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	110.34			
18	抹灰面油漆	1. 基层类型：天棚面 2. 刮腻子遍数：两道 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆 4. 其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	193.81			
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省理工中等专业学校体育馆装修改造

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中
							暂估价
1	平面砂浆找平层	1. 5cm厚砂浆找平	m ²	23.9			
2	块料楼地面	1. 5cm砂浆找平 2. 铺地砖	m ²	9.34			
3	金属门	1. 定制子母门	樘	3			
4	金属门	1. 金属标准门	樘	2			
5	普通灯具	1. LED吊灯	套	18			
6	普通灯具	1. 圆形吸顶灯（小仓库）	套	2			
7	窗帘	1. 布艺窗帘 2. 定制窗帘轨道	m	16.26			
8	其他成品卫生器具	1. 不锈钢水池 2. 60*60, 1.2m高	组	3			
9	其他成品卫生器具	1. 拖把池	组	1			
10	分部小计						
11	房间二						
12	拆除工程						
13	镜面玻璃	1. 拆除墙面镜子	m ²	33.67			
14	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有塑胶地板	m ²	47.07			
15	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除木地板	m ²	67.04			
16	灯具拆除	1. 长条灯具拆除	套	20			
17	灯具拆除	1. 圆灯拆除	套	10			
18	铲除油漆面	1. 铲除原有墙面乳胶漆	m ²	112.61			
19	铲除油漆面	1. 铲除原有天棚乳胶漆	m ²	327.3			
20	金属门窗拆除	1. 拆除门	樘	1			
21	新建工程						
22	挂网	1. 墙面挂网	m ²	22.55			
23	墙面一般抹灰	1. 20mm水泥砂浆抹灰 2. 其它说明: 详见图纸设计及相关规范要求	m ²	22.55			
本页小计							

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省理工中等专业学校体育馆装修改造

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
1	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 刮腻子遍数:两道 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	135.16			
2	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子遍数:两道 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	327.3			
3	金属门	1. 双开门	樘	1			
4	普通灯具	1. LED吊灯	套	15			
5	分部小计						
6	公共区域						
7	拆除工程						
8	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有塑胶地板	m2	66.06			
9	铲除油漆面	1. 铲除原有墙面乳胶漆	m2	82.66			
10	铲除油漆面	1. 铲除原有天棚乳胶漆	m2	66.06			
11	灯具拆除	1. 长条灯具拆除	套	8			
12	灯具拆除	1. 圆灯拆除	套	4			
13	金属门窗拆除	1. 拆除门	樘	1			
14	新建工程						
15	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 刮腻子遍数:两道 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	82.66			
本页小计							

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省理工中等专业学校体育馆装修改造

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中
							暂估价
1	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子遍数:两道 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	66.06			
2	金属门	1. 定制字母门	樘	1			
3	普通灯具	1. LED吊灯	套	6			
4	分部小计						
5	房间三						
6	拆除工程						
7	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除木地板	m2	171.12			
8	铲除油漆面	1. 铲除原有墙面乳胶漆	m2	148.52			
9	铲除油漆面	1. 铲除原有天棚乳胶漆	m2	206.56			
10	灯具拆除	1. 圆灯拆除	套	12			
11	灯具拆除	1. 方形吸顶灯拆除	套	24			
12	金属门窗拆除	1. 拆除窗户	m2	4.1			
13	新建工程						
14	砌块墙	1. 20cm厚加气块墙	m3	0.51			
15	挂网	1. 墙面挂网	m2	5.13			
16	墙面一般抹灰	1. 20mm水泥砂浆抹灰 2. 其它说明:详见图纸设计及相关规范要求	m2	5.13			
17	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 刮腻子遍数:两道 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	202.56			
本页小计							

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省理工中等专业学校体育馆装修改造

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中
							暂估价
1	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子遍数:两道 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	283.25			
2	普通灯具	1. LED吊灯	套	24			
3	窗帘	1. 布艺窗帘 2. 定制窗帘轨道	m2	34.4			
4	分部小计						
5	走廊						
6	拆除工程						
7	抹灰面油漆		m2	129.2			
8	铲除油漆面	1. 铲除原有天棚乳胶漆	m2	21.84			
9	新建工程						
10	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 刮腻子遍数:两道 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	57.19			
11	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子遍数:两道 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	21.84			
12	分部小计						
13	一层西侧门面房						
14	拆除工程						
15	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有吊顶	m2	32			
本页小计							

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

