

河南理工学校办公区施工项目清单						
项目名称：河南理工学校		工程地址：郑州市金水区茂花路				
序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价	工程合价	备注说明
一	公共空间					
1	墙面及顶面涂料	M2	172		0.0	1、一底两面立邦净味抗甲醛乳胶漆； 2、立邦界面剂，涂刷一遍； 3、立邦专用防水腻子，批刮三遍，打磨平整； 4、此价格限一套居室刷单色， 5、对包洞口的（包门套、窗套、垭口等），计算刷墙漆面积时，其洞口面积按100%扣除； 6、对不包洞口的，计算刷墙漆面积时，其洞口面积按50%扣除。
2	顶面轻钢龙骨石膏板拆除	M2	19		0.0	1、人工拆除费及清理费
3	轻钢龙骨石膏板吊顶	M2	92		0.0	1、龙牌轻钢龙骨框架，膨胀螺栓固定。（弧形及异形吊顶除外） 2、龙牌12mm纸面石膏板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆，石膏板接缝处预留4—6mm缝，填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。 3、面层批刮腻子、乳胶漆价格另计、灯具另项计算。
4	墙地面沙灰找平	M2	59		0.0	1、原地面清理，强度32.5普通硅酸盐水泥，水泥砂浆 偏差小于或=3MM。 2、人工费
5	电路改造	M2	80		0.0	1、三厂铜芯电线 柜机选用6m² 灯具及插座选用2.5m² 管件辅料及人工敷设费
6	轻钢龙骨石膏板隔墙	M2	15.2		0.0	1、龙牌轻钢龙骨框架，膨胀螺栓固定。 2、龙牌12mm纸面石膏板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆，石膏板接缝处预留4—6mm缝，填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。 3、面层批刮腻子、乳胶漆价格另计、灯具另项计算。
7	墙地面瓷砖拆除	M2	54		0.0	1、人工拆除费及清理费
8	铝型材窗户	M2	1.2		0.0	1、断桥铝型材定制 规格1.6mm*65mm型材 人工安装费
9	套装门	套	1		0.0	1、成品定制 人工安装{以设计图纸为参考}规格900mm*2100mm(含五金配件及人工安装费
10	水管改造	项	1		0.0	1、包含原有60铸铁管拆除移位 洗手池及拖把池上下水敷设 2、墙面水管选用25PPR伟星或中财管件 热熔焊接 、下水管选用PVC管件 人工费
11	洗手台	套	1		0.0	1、成品选购 人工安装{以设计图纸为参考}规格900mm*550mm*800mm广东陶瓷防水实木柜体(含单冷九牧水龙头角阀 软管 下水器及所需配件)
12	拖把池	套	1		0.0	1、成品选购 人工安装{以设计图纸为参考}规格500mm*550mm*500mm广东陶瓷(含不锈钢水龙头 下水器及所需配件
13	LED筒灯	套	32		0.0	1、成品选购欧普LED筒灯规格90mm 光色4500k 人工安装{以设计图纸为参考}
14	双开双控开关	套	4		0.0	1、欧普品牌 常规规格

15	五孔插座	套	6		0.0	1、欧普品牌 常规规格
16	一开开关	套	1		0.0	1、欧普品牌 常规规格
17	消防管整改	套	9		0.0	1、原有喷淋头按设计要求改造与纸面石膏板吊顶统一高度 选用25镀锌管件 材料费 人工改造费
18	新增空调风管机	套	1		0.0	1、选用格力风管机管件及人工安装费
19	清运费及搬运费	项	1		0.0	1、现场卫生清扫费 垃圾用纺织袋等封袋。2、垃圾外运费用
20	洽谈桌	套	4		0.0	1、成品选购 人工安装{以设计图纸为参考}（规格900mm*800mm）岩板加厚面1.2MM加厚管壁
21	接待桌	套	3		0.0	1、成品选购规格800mm*1200mm 人工安装{以设计图纸为参考}2.▲采用 E0 级环保三聚氰胺板，符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率 3-10%； 3.三聚氰胺树脂：符合 GB 18583-2008 标准； 4.五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整美观。
22	椅子	把	18		0.0	1、成品选购 优质塑胶加高密度型海绵1.2MM厚管壁 人工安装{以设计图纸为参考}
23	办公桌	套	1		0.0	1、成品选购800mm*1500mm 人工安装{以设计图纸为参考}2.▲采用 E0 级环保三聚氰胺板，符合 GB/T15102-2006 标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率 3-10%； 3.三聚氰胺树脂：符合 GB 18583-2008 标准； 4.五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整美观。
24	档案柜	组	2		0.0	1、成品选购 规格800mm*400mm*2000mm 人工安装{以设计图纸为参考}. 基材：采用优质环保刨花板以上，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合《刨花板》、《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2.饰面：具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3.封边：采用优质激光封边条，甲醛释放量未检出，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合《家具用封边条技术要求》标准。 4.热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。
25	资料柜	M2	41.5		0.0	1、成品定制 人工安装{以设计图纸为参考 投影面积为计算方式}选用E0级金秋实木生态颗粒板 （含五金配件 柜台厚度为400mm）
26	茶水柜	组	1		0.0	1、成品定制 人工安装 选用E0级金秋实木生态颗粒板 石材台面 （含五金配件 规格1200mm*45mm*800mm）
27	地面塑胶地板	M2	85		0.0	1、主材选用3MM无醛级塑胶地板及人工安装费 颜色参考设计要求
28	地面直流平	M2	85		0.0	1、材料人工费选用高强微水泥找平 偏差小于=2MM

29	踢脚线	M	36		0.0	1. 实木多层板打底 304黑拉丝不锈钢（规格1.0mm*10mm*60mm）人工安装
	小计：					
	管理费	5%				
	税金	9%				
	设计费					
工程总造价：						

甲方签字（盖章）

乙方签字（盖章）：

