

河南省理工中等专业学校公寓值班室改造

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	拆除窗户	m ²	7.50	
2	新做窗户	m ²	7.50	彩铝
3	拆除门	套	5.00	
4	安装木门 (2500*980)	套	1.00	
5	安装木门 (2500*780)	套	1.00	
6	安装金属大门 (2500*980)	套	1.00	
7	砖砌封堵门	m ³	1.20	
8	封堵门墙面抹灰	m ²	10.00	
9	铲除内墙面乳胶漆	m ²	154.00	
10	内墙刷墙固	m ²	154.00	
11	内墙面批腻子刷乳胶漆二遍	m ²	154.00	
12	铲除外墙原有乳胶漆	m ²	81.00	
13	外墙刷墙固	m ²	81.00	
14	外墙面批腻子刷乳胶漆二遍	m ²	81.00	
15	房顶做SBS防水	m ²	51.00	
16	地面铺贴800*800地砖	m ²	33.00	
17	铲除原墙面乳胶漆踢脚线	m	22.10	
18	刷界面剂两道	m	22.10	
19	瓷砖粘贴剂贴石材踢脚线	m	22.10	
20	竹炭纤维墙裙	m ²	27.00	
21	卫生间做防水	m ²	13.50	
22	卫生间贴300*600墙砖	m ²	14.00	
23	卫生间蹲便	套	1.00	
24	洗手池	套	1.00	
25	卫生间吊顶	m ²	4.50	
26	屋内开线槽	m	40.00	

27	破除路面	m ²	3.00	
28	人工沟槽	m ³	1.50	
29	160塑料排水管	m	6.00	
30	直接	个	2.00	
31	土方回填	m ³	1.50	
32	15cm厚混凝土	m ³	0.45	
33	铺5cm厚沥青路面	m ²	3.00	
34	DN25上水管	m	20.00	
35	做实木柜子	m ²	8.61	
36	垃圾清理及外运	车	1.00	