

河南省理工中等专业学校1楼餐厅消防改造

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
	北					
1	拆除原有餐台及玻璃隔断	m ²	118.00			
2	新砌150mm加气混凝土墙	m ³	20.29			
3	墙面挂网（双面）	m ²	270.54			
4	墙面一般抹灰（双面）	m ²	270.54			
5	内墙贴墙砖	m ²	135.27			
6	外墙贴竹炭纤维板	m ²	135.27			
7	新做不锈钢餐台	m	32.00			宽80cm，高80cm，台面板材1.5mm厚不锈钢
8	做不锈钢骨架10mm厚钢化玻璃隔断	m ²	91.74			
9	新砌300mm加气混凝土封门口	m ³	1.35			
10	墙面挂网（双面）	m ²	9.03			
11	墙面一般抹灰（双面）	m ²	9.03			
12	内墙贴竹炭纤维板	m ²	4.51			
13	外墙水包砂涂料	m ²	4.51			
14	安装1.16m*2.05m防火子母门	套	6.00			
	餐厅正南（自选餐厅）					
15	拆除原有铝扣板吊顶	m ²	37.84			
16	新做铝方通吊顶	m ²	37.84			
17	拆除原有餐台及玻璃隔断	m ²	28.16			
18	竹炭纤维板包柱子	m ²	18.43			
19	竹炭纤维板封墙面	m ²	79.24			
20	铝扣板吊顶	m ²	21.00			
21	增加铝方通吊顶用条形灯	套	17.00			

22	彩色灯带	m	42.00			
23	增加800*800钢制防火出餐口	套	9.00			3C认证
24	修补后厨地板砖	项	1.00			
25	垃圾清理及外运	车	1.00			
26	设计费	项	1.00			
27	合计					