

项目名称：新一代信息技术和计算机网络实训室文化建设项目

资金预算：19.5 万元

技术参数：

序号	项目名称	单位	工程量	备注及说明
1	拆除部分（大间顶墙等）	m ²	211	包含垃圾清运
2	地面部分（空鼓，开槽后修补）	m ²	211	1. 2mm 塑胶地板 2. 2mm 厚高强自流坪水泥找平 3. 界面剂
3	强电排布	m ²	211	含 JDG 布管线路，开关，插座等（包括 48 个工位线路排布）
4	弱电排布	m ²	211	含 PVC 管，六类网线，等（包括 48 个工位线路排布）
5	造型吊顶（大间）含空调边吊	m ²	140	阻燃板轻钢龙骨石膏板+铝蜂窝板等
6	空调边吊（小间）	m ²	18	阻燃板轻钢龙骨石膏板+空调出风口
7	大间展厅部分背景墙	m ²	15	18mm 木工板+4mm 铝塑板+各类亚克力+PVC 展板
8	踢脚线	米	82	50mm 高，9mm 多层板，0.8mm 无痕拉丝不锈钢
9	顶墙乳胶漆（含彩色乳胶漆）	m ²	440	1. 原墙面铲除处理，嵌缝石膏补缝网格绷带双层粘缝 2. 成品腻子满刮二遍，整体墙面打磨，喷刷乳胶漆二遍
10	LED 造型灯条恢复（小间，利旧）	项	1	安装加辅料
11	LED 集成灯（大间）	个	16	300*1200，48W，6500K
12	文化展示墙和展板（大间后墙和两侧）	m ²	15	18mm 木工板+4mm 铝塑板+各类亚克力+PVC 展板
13	展板（大间西墙）	米	6	各类亚克力+PVC 展板
14	窗帘	套	8	遮光卷帘
15	窗台板	套	8	15mm 人造石含磨边辅料
16	走廊形象墙	m ²	32	各类亚克力+PVC 展板

17	小间地台	m ²	9	50*50*2.5 镀锌方管+15mm 阻燃版+15mm 高密度奥松板
18	原有设备家具拆除恢复	项	1	