

## 职工之家一期

序号	名称	单位	数量	单价/元	小计/元	备注
1	设计	平方	150			三处场地的室内（含室外入口设计）设计平面图和装修效果图
2	地面拆除	平方	150			三处场地地面拆除垃圾清运
3	墙面铲除	平方	450			三处场地内墙面铲除垃圾清运
	照明电线	米	300			2.5平方三芯铜芯电线
	插座电线	米	300			4.0平方三芯铜芯电线
	照明开关	个	3			2.5平方三芯铜芯电线
	5孔插座	个	15			国内知名品牌
	各种灯具	个	若干			根据设计效果、配套相应灯具
	地砖铺贴	平方	140			1. 铺 10mm 厚 600x600 玻化砖铺实拍平，美缝剂； 2. 10 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘结层； 3. 30 厚 1:1:6 水泥粗砂焦渣填充层找平； 4. 素水泥拉浆一道（内掺建筑胶）； 5. 楼板结构层；
	红砖封堵门洞	项	1			新建实心砖墙，DM M10 干混砂浆砌筑
	瓷砖踢脚线粘贴	米	100			1. 2 厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7 厚 1:3 水泥砂浆 3. 6 厚 1:2 水泥砂浆

序号	名称	单位	数量	单价/元	小计/元	备注
						<p>4. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序)</p> <p>5. 3~4 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层</p> <p>6. 5~7 厚面砖, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝(规格长度同地砖)</p>
	轻钢龙骨石膏板吊顶	平方	60			<p>1. 不上人型 <math>\phi 8</math> 膨胀螺栓与建筑结构体固定, 吊杆纵、横向中距 <math>\leq 1200</math>, 使用主龙骨吊件将吊杆与 38 系列轻钢主龙骨 C38x12x1.0mm 连接;</p> <p>2. 50 系列轻钢次龙骨 C50x20x0.6mm 同主龙骨互相垂直布置, 通过次龙骨挂件固定在主龙骨上, 中距 400mm,</p> <p>3. 横撑龙骨用横撑龙骨搭件同次龙骨固定, 中距 600mm;</p> <p>4. 9.5 厚纸面石膏板长向垂直于次龙骨安装固定;</p> <p>5. 涂刷专用界面剂一道;</p> <p>6. 满刮 2-3 遍耐</p>

序号	名称	单位	数量	单价/元	小计/元	备注
						水腻子分遍找平；
	顶面乳胶漆	平方	150			1. 涂刷专用界面剂一道； 2. 批刮2厚柔性腻子2-3遍，分遍找平打磨平整； 3. 滚、涂封闭底漆一道（干燥后再做面漆）； 4. 喷或滚、刷内墙乳胶漆二道成活；
	墙面乳胶漆	平方	300			1. 涂刷专用界面剂一道； 2. 10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 3. 5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆打平层； 4. 批刮2厚柔性腻子2-3遍，分遍找平打磨平整； 5. 滚、涂封闭底漆一道（干燥后再做面漆）； 6. 喷或滚、刷内墙乳胶漆二道成活；
	断桥铝窗	平方	33			75型断桥铝框窗 (6mm+12A+6mm)
	钢制防盗门	樘	1			国内知名品牌
	木工(茶水柜)	个	3			18厚三聚氰胺免漆板

