

同质透心
PVC 同透卷材地板

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数			
Characterstics 特点	Standard 标准	Unit 单位	Result 数值
Type of flooring 材料类型	ISO 10581-EN 649		Homogeneous Sheet 同质透心卷材
Marenal 材质			Polyvinyl chlonde 聚氯乙烯树脂
Cover 涂层			PUR
Safety criteria 安全要求			
Flammability 防火	GB 8624-2012	class 等级	B1
Slip resistance 防滑	DIN 51130	group 组	R9
Dynamic coefficient of friction 动态摩擦系数	EN 13893	class 等级	DS
Performance behaviour 性能数据			
Sheet width 卷宽	ISO 24341-EN 426	m 米	2
Sheet length 卷长	ISO 24341-EN 426	m 米	20/15
Overall thickness 总厚度	ISO 24346-EN 428	mm 毫米	3.0
Total weight 总重量	ISO 23997-EN 430	kg/m2 千克/平米	2.8~5.1
Wear resistance 耐磨度	EN 649	group 组	P/T
Dimensional stability 尺寸稳定性	ISO 23999-EN 434		X 横向: ≤0.4% Y 纵向: ≤0.4%
Color fastness 色牢度	ISO 105-B02	rating 度数	≥6
Resistance to staining 抗污性能	EN 423		No Stain 0 无污染
Bend resistance 弯曲性	GB/T 119822-2015		无开裂
Antibacterial 抗菌	ISO 22196		抗菌率 1 级
Anti iodine 抗碘伏			Good 优
Classification 分类			
Domestic 家用	ISO 10874-EN 685	class 等级	23 heavy duty 重承载
Commercial 商用	ISO 10874-EN 685	class 等级	34 very heavy duty 极重承载
Industnial 工业	ISO 10874-EN 685	class 等级	43 heavy duty 重承载
Additional property 附加特性			
Castor chair 椅轮滚动	Antistatic Behaviour 静电负荷 		
Underfloor Heating 基层遇热曾 ✓	Chemical Resistance 抗酸碱能力 		



ECOLOGY
环 保



FIRE-RETADED
阻 燃



WEAR-RESISTANT
耐 磨



NON-SKID
防 滑



RESILIENT
静 音



MOISTURE-STABLE
防 潮



COMFORTABLE
舒 适



EASY CLEANING
易 清 洁

PVC 塑胶地板

1、施工前地基准备要求

1、地表湿度：表层地面的湿度应在 4.5%以下，地板施工前 14-28 天 应对地面进展枯燥。

2、外表硬度：用锋利的凿子快速穿插切划外表，穿插处不应有爆裂。

3、外表平整度：用 2 米靠尺和楔形尺检测，外表平整度允偏差 $\leq 3\text{mm}$ 。

4、外表密实度：外表不得过于粗糙，不得有过多的隙，对轻微起砂 地面应作外表硬化处理。

5、地表裂缝：不得有宽度大于 3mm 的裂缝，面层不得有空鼓。

6、外表清洁度：油污、蜡、漆、颜料等剩余物质必须去除。

7、地表温度：现场空气温度应在 18 摄氏度以上，地表温度在 15 摄氏度以上。

二、自流平的施工步骤

1、处理地坪：用铲刀、吸尘机除去地面的小结块、尘沙、杂物及前 道施工的残留物。检查清理修补地表小面积疏松、空鼓、裂缝、凸起、 凹陷的部位。

2、精测地坪：用地坪检测器在待施工的地坪上检测任意 2 米围的不 平整度。如自流平的施工厚度为 2mm, 地坪的不平整度不能大于 3mm, 如大于 3mm, 则使用打磨机处理。

3、涂布底油：用底油滚筒涂步地坪每一处，不可遗漏。

4、自流平基泥：将清水按比例倒入搅拌桶，再倒入自流平水泥，用 电钻和搅拌器搅拌均匀。

5、正式施工：将自流平分批倒入地坪，用专用刮板推刮均匀，并用 放气滚筒进展放气。

6、精细处理：待 24 小时自流平枯燥后用砂皮机进展打磨修整，去除 外表微小颗粒，使施工后自流平外表更加平整、光洁。

三、材料的施工步骤

1、施工材料、施工向确认施工材料应该是同一批号。材料要与室温 相适应（吸附作业）。

2、基准法施工

施工最好从房间入口开场，以免地板在门口处被拼缝。施工材料 要比实际长度多预留 5CM 裁剪，铺在地面。裁剪时，材料要与室温 相适应（吸附作业）。有纹路的花色要尽量对准纹路施工。

墙面及墙角局部覆盖的材料要用手充分压紧（“V”字型），按 墙面曲线（预留 5CM）裁剪。裁剪时要与墙面保存一定距离，预留 到踢脚线能覆盖到的位置连接幅施工—裁剪第 2 地板时要考虑与第 1 地板纹路对齐（尽量于需要对齐纹路的地板）。

—裁剪第 2 地板时把地板放置在第 1 上，在中间、两端上作“V. 刮 板”字型标记，裁剪地板两端与墙面预留一局部施工。

—大面积施工时也可以接同一步骤施工。

3、黏合剂涂布

黏合剂使用与参选地板配套的胶水。在粘地板前要等候一定时间，降低黏合剂水分，提高粘合力，等 候时间与围环境、时间、地面情况来定。

本产品使用配套黏合剂、刮板以及全面涂布，连接部、墙角充分 涂抹，以免产生移动、翘起等现象。对裁剪过的地板进展涂抹。

4、地板铺设及压紧

黏合剂涂抹完等候一定时间，将地板放上。用脚轻轻压紧、放 置。用滚轮压紧地板连接处，以中间至墙角、中间至连接部移动。

5、连接处处理

连接处施工是施工当中最重要的。连接处处理是用施工刀将连接 处两地板切掉。裁剪时注意两地板之间一致性。

6、施工完毕及清理

施工完全完毕 24 小时以后，要进展地板清扫（可使用吸尘器， 但制止使用抹布清扫）

黏合剂痕迹或者其他异物，粘在外表要用抹布粘上乙醇清扫。

报价单				
位置	数量	单位	单 价 （ 万 元 ）	金 额 （ 万 元 ）
6 号楼	970	m ²		
楼梯压条	700	m		
楼梯地面找平				
走廊地面找平	1217	m ²		
			合计：	
备注： :PVC 塑胶地板厚度为 3.0mm。				